ООО "СтройТрасса"
ИНН 2600000000, ОГРН 1000000000000
г. Ставрополь, ул. Примерная, 1

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Водопровод и канализация к дому, ул. Садовая 12

Траншея и прокол

г. Ставрополь, ул. Садовая, 12

173 м	14 м	3 шт.	126,14 м³
протяжённость трассы	прокола под дорогой	колодцев	земляных работ

ЗАКАЗЧИК
Петров А.В.

ДАТА
28.09.2026

КОНТАКТЫ
+7 900 000-00-00 · info@example.ru

Расчёт стоимости

ОБЪЕКТ
Водопровод и канализация к дому, ул. Садовая 12

АДРЕС
г. Ставрополь, ул. Садовая, 12

ЗАКАЗЧИК
Петров А.В.

ВАРИАНТ
Траншея и прокол

ДАТА
28.09.2026

ПРОТЯЖЁННОСТЬ ТРАССЫ
173 м

1 Подготовительные работы — 20 790,00 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
1.1	Разбивка трассы, геодезия	компл.	1	20 790,00	**20 790,00**
				Итого по разделу	**20 790,00 ₽**

2 Земляные работы — 168 888,50 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
2.1	Разработка грунта экскаватором	м³	114,41	490,00	**56 060,90**
2.2	Разработка грунта вручную	м³	14,61	1 950,00	**28 489,50**
2.3	Устройство песчаного основания и обсыпки трубы	м³	33,08	630,00	**20 840,40**
2.4	Обратная засыпка траншеи с уплотнением	м³	73,29	390,00	**28 583,10**
2.5	Погрузка и вывоз лишнего грунта	м³	55,42	630,00	**34 914,60**
				Итого по разделу	**168 888,50 ₽**

3 Бестраншейная прокладка (ГНБ, прокол) — 121 460,00 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
3.1	Прокол грунта с затягиванием футляра до ⌀108	м.п.	14	4 860,00	**68 040,00**
3.2	Протаскивание трубы в футляр	м.п.	14	350,00	**4 900,00**
				Итого по разделу	**121 460,00 ₽**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
3.3	Герметизация торца футляра	шт.	2	3 470,00	**6 940,00**
3.4	Устройство рабочего или приёмного котлована	шт.	2	20 790,00	**41 580,00**
				Итого по разделу	**121 460,00 ₽**

4 Монтаж трубопровода — 48 120,00 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
4.1	Укладка трубы до ⌀63	м.п.	82	210,00	**17 220,00**
4.2	Гидравлическое испытание трубопровода	м.п.	82	90,00	**7 380,00**
4.3	Укладка трубы до ⌀160	м.п.	42	490,00	**20 580,00**
4.4	Испытание самотечного трубопровода на герметичность	м.п.	42	70,00	**2 940,00**
				Итого по разделу	**48 120,00 ₽**

5 Кабельные линии — 53 183,00 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
5.1	Кабель АВБбШв 4×16	м.п.	36,05	460,00	**16 583,00**
5.2	Труба защитная ПНД гофрированная ⌀63	м.п.	35,7	100,00	**3 570,00**
5.3	Затягивание кабеля в защитную трубу	м.п.	35	250,00	**8 750,00**
5.4	Лента сигнальная ЛСЭ	м.п.	35	20,00	**700,00**
5.5	Концевая заделка кабеля с монтажом	шт.	2	3 470,00	**6 940,00**
5.6	Испытание и измерения кабельной линии	компл.	1	16 640,00	**16 640,00**
				Итого по разделу	**53 183,00 ₽**

6 Колодцы и сооружения — 112 290,00 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
6.1	Монтаж колодца из ж/б колец ⌀1000	шт.	3	20 790,00	**62 370,00**
6.2	Гидроизоляция колодца ⌀1000	шт.	3	8 320,00	**24 960,00**
				Итого по разделу	**112 290,00 ₽**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
6.3	Автокран-манипулятор	маш.-ч	6	4 160,00	**24 960,00**
				Итого по разделу	**112 290,00 ₽**

7 Водопроводные узлы и арматура — 41 590,00 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
7.1	Седёлка и задвижка для врезки в магистраль до ⌀110	компл.	1	13 170,00	**13 170,00**
7.2	Врезка в действующий водопровод под давлением	шт.	1	12 480,00	**12 480,00**
7.3	Водомерный узел в сборе DN20 (счётчик, фильтр, краны)	компл.	1	9 010,00	**9 010,00**
7.4	Монтаж водомерного узла	шт.	1	6 930,00	**6 930,00**
				Итого по разделу	**41 590,00 ₽**

8 Благоустройство и восстановление покрытий — 92 798,00 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
8.1	Восстановление газона	м²	64	350,00	**22 400,00**
8.2	Разборка асфальтобетонного покрытия	м²	18	490,00	**8 820,00**
8.3	Восстановление асфальтобетонного покрытия	м²	18	3 050,00	**54 900,00**
8.4	Планировка грунта по трассе	м²	74,2	90,00	**6 678,00**
				Итого по разделу	**92 798,00 ₽**

9 Благоустройство территории — 75 240,00 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
9.1	Устройство корыта под покрытие	м³	12	630,00	**7 560,00**
9.2	Устройство щебёночного основания с уплотнением	м²	40	250,00	**10 000,00**
9.3	Укладка тротуарной плитки на пескоцемент	м²	40	980,00	**39 200,00**
9.4	Установка бордюра на бетонное основание	м.п.	24	770,00	**18 480,00**
				Итого по разделу	**75 240,00 ₽**

10 Материалы: трубы и фитинги — 114 948,80 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
10.1	Труба ПЭ100 напорная ⌀63	м.п.	97,92	370,00	**36 230,40**
10.2	Футляр из стальной трубы ⌀108	м.п.	14,28	1 950,00	**27 846,00**
10.3	Труба ПВХ наружной канализации ⌀160	м.п.	42,84	1 110,00	**47 552,40**
10.4	Фитинги и соединительные детали	компл.	1	3 320,00	**3 320,00**
				Итого по разделу	**114 948,80 ₽**

11 Материалы: ЖБИ и стройматериалы — 271 475,40 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
11.1	Песок	м³	40,35	1 530,00	**61 735,50**
11.2	Кольцо ж/б КС 10-9	шт.	6	5 830,00	**34 980,00**
11.3	Плита днища ПН 10	шт.	3	4 860,00	**14 580,00**
11.4	Плита перекрытия ПП 10	шт.	3	5 270,00	**15 810,00**
11.5	Цемент	меш.	18	770,00	**13 860,00**
11.6	Люк полимерный (пешеходная зона)	шт.	3	5 340,00	**16 020,00**
11.7	Щебень	м³	8,91	3 050,00	**27 175,50**
11.8	Плитка тротуарная 6 см	м²	42	1 250,00	**52 500,00**
11.9	Бетон В15	м³	1,44	9 010,00	**12 974,40**
11.10	Бордюр дорожный БР 100.30.15	м.п.	24	910,00	**21 840,00**
				Итого по разделу	**271 475,40 ₽**

12 Техника, транспорт и пусконаладка — 24 970,00 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
12.1	Мобилизация и демобилизация техники	рейс	1	11 090,00	**11 090,00**
12.2	Доставка материалов	маш.-ч	4	3 470,00	**13 880,00**
				Итого по разделу	**24 970,00 ₽**

13 Прочие работы — 16 640,00 ₽

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА, ₽	СУММА, ₽
13.1	Врезка в существующий водопровод	компл.	1	16 640,00	**16 640,00**
				Итого по разделу	**16 640,00 ₽**

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ

1 162 393,70 ₽

Стоимость 1 п.м. трассы: **6 719 ₽** при длине 173 п.м. Цена включает всё перечисленное в расчёте.

НДС не облагается



- **Подготовительные работы** — 20 790 ₽ · 2%
- **Земляные работы** — 168 888 ₽ · 15%
- **Бестраншейная прокладка (ГНБ, прокол)** — 121 460 ₽ · 10%
- **Монтаж трубопровода** — 48 120 ₽ · 4%
- **Кабельные линии** — 53 183 ₽ · 5%
- **Колодцы и сооружения** — 112 290 ₽ · 10%
- **Водопроводные узлы и арматура** — 41 590 ₽ · 4%
- **Благоустройство и восстановление покрытий** — 92 798 ₽ · 8%
- **Благоустройство территории** — 75 240 ₽ · 6%
- **Материалы: трубы и фитинги** — 114 949 ₽ · 10%
- **Материалы: ЖБИ и стройматериалы** — 271 475 ₽ · 23%
- **Техника, транспорт и пусконаладка** — 24 970 ₽ · 2%
- **Прочие работы** — 16 640 ₽ · 1%

В стоимость включено

- Все работы и монтаж по расчёту
- Материалы и изделия
- Техника, транспорт и ГСМ
- Организация работ и накладные расходы
- Запас на непредвиденные условия

Цены действительны 14 дней. Срок выполнения работ согласовывается после осмотра объекта. Оплата: аванс 50%, остаток по факту выполнения.

Заказчик, подпись, дата

Директор Иванов И.И., подпись, дата